

Janów Lubelski: dnia 25.05.2020 r.

ZWK/2/38/2020

Powiat Janowski

Ul. Zamoyskiego 59

23-300 Janów Lubelski

**WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIA NOWEGO
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO DLA POTRZEB
INWESTYCJI „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWIE
LUBELSKIM**

do działek nr. ewid. 3300/6;3308; 3307; 3304; 2108/2; 2109/2; 2110/2

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 33 w msc. Janów Lubelski

1. Przyłącze wodociągowe : wykonać z rur PE DN 75 mm.
Włączenie przyłącza dokonać za pomocą łączników rurowo kołnierzowych oraz trójnika kołnierzowego $\varnothing$ 100 x 63 z zasuwą odcinającą przyłączy $\varnothing$ 63 do istniejącego wodociągu $\varnothing$ 100 mm, wykonanego z rur AC przebiegającego w pasie drogowym ul. Kard. Wyszyńskiego. Pod jezdnią rury ułożyć w rurze osłonowej.
Głębokość posadowienia wodociągu od powierzchni terenu ok. 1,8 m.
Przyłączy zakończyć w nowoprojektowanym budynku na działce 2108/2 wodomierzem sprzężonym $\varnothing$ 63/20 z zasuwami odcinającymi łącznikiem kompensacyjnym i zaworem antyskażeniowym.
Przed zasypaniem przyłączy poddać próbie szczelności.
2. Przyłączy kanalizacyjne: wykonać z rur PE lub PCV $\varnothing$ 200 mm do studni rewizyjnej posadowionej na kanale sanitarnym $\varnothing$ 200 przebiegającym w pasie drogowym ul. Kard. Wyszyńskiego. W pasie drogowym rury należy ułożyć w rurze osłonowej.
Rzędna terenu 216,36 rzędna dna 214,16.
Istniejące przyłączy $\varnothing$ 150 mm. należy zlikwidować.
3. Przebudowa przyłącza istniejącego z rur stalowych ocynkowanych: w miejscu kolizji z nowoprojektowanym obiektem sportowym - wykonać z rur PE $\varnothing$ 50. Przebudowywany odcinek przyłącza połączyć z rurami stalowymi za pomocą złączy do rur stalowych i PE.

4. Pozostałe szczegóły wykonać zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 2000r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Wykonać dokumentację projektową u uprawnionego projektanta.
6. Zezwolenie na rozkop jezdni i chodników uzyskać u odpowiedniego administratora pasa drogowego.
7. Po wypełnieniu deklaracji, prace wykonać wg ściśle określonego terminu przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wod – kan.
8. Wykonane przyłącze – roboty instalacyjne przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną, która jest zarazem warunkiem przyjęcia do eksploatacji.
9. W przypadku wykonania przyłącza bez zachowania w/w warunków, przyłącze będzie traktowane jako nielegalne i zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 72, poz 747 z późniejszymi zmianami), sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
10. Zabrania się pobierania wody i odprowadzania ścieków do chwili zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków.

Przyjął do realizacji
i wykonania

Warunki wydał:

Prezes Zarządu
mgr inż. Cezary Jasiński