

- blacha dachówkopodobna powlekana  
łaty o wym. 50x38 mm
- kontrłaty z desek gr. 25 mm
- folia dachowa parooprzepuszczalna
- krokwie 8x17 cm z tarcicy nasyczonej
- podbicie krokwi z desek gr. 32 mm


- blacha dachówkopodobna powlekana
- łaty o wym. 50x38 mm
- kontrłaty z desek gr. 25 mm
- folia dachowa parooprzepuszczalna
- krokwie 8x17 cm z tarcicy nasyczonej
- podbicie krokwi z desek gr. 32 mm z tarcicy nasyczonej
- welna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja - folia PE
- ruszt aluminiowy
- 2x płyty GKF gr. 15 mm ognioodporne

- welna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja - folia PE
- ruszt z listew drewnianych
- konstrukcja stalowa z dwuteowników
- ruszt aluminiowy
- 2x płyty GKF gr. 15 mm ognioodporne

wykładzina TARKET

- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm
- jastrych cementowy gr. 40 mm zbrojony siatką
- stropian odniany EPS 200 gr. 3 cm na zaprawie
- istniejący strop DZ-3
- tynk cem-wap.

- welna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja - folia PE
- ruszt aluminiowy
- 2x płyty GKF gr. 15 mm ognioodporne
- konstrukcja stalowa z dwuteowników
- przestrzeń na kanały instalacyjne
- ruszt aluminiowy podwieszony
- panele z wełny mineralnej 600x600 mm



PRZEKRÓJ A-A

HA-DESK    USŁUGI PROJEKTOWE  
Hanna Izyczka  
ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin; tel. 81 444-64-97; 607 922 988  
e-mail: hanka.izyczka@tlen.pl  
NIP 712-168-74-59; REGON 060721320

OBIĘKT: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim o windę zewnętrzną z wiatrołapem - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, dz. nr 2178/1 obręb 0003 Janów Lubelski Czwarty	INWESTOR: Powiat Janowski 23-300 Janów Lubelski ul. J. Zamoyskiego 59	
	Data 03. 2017	Faza P.B
Nazwa rys.:	Skala 1:100	Nr rys. A5
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga	
Sprawił:	mgr inż. arch. Izabella Tarka	
Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631, nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt		Branża: ARCH